

## ACLARACION N°1 AL PROCESO

SERVICIO DE INSTALACION DE ELEMENTOS DISUASIVOS PARA LA MITIGACION DE PALOMAS EN ESTACIONES CRITICAS DE LA RED DE METRO.

DICE:

Artículo 1. CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Hora
Publicación	21/06/2014	N/A
Descarga de Bases e inscripción (www.metrosantiago.cl/licitaciones)	Desde 22/06/2015 al 26/06/2015	N/A
Visita a terreno Lugar: Estación Plaza San Ramon (Línea 4 A)	30/06/2015	11:00 hrs
Recepción de Consultas Enviar a Correo Electrónico: <a href="mailto:hmonsalve@metro.cl">hmonsalve@metro.cl</a>	09/07/2015	18:00 hrs
Respuestas a Consultas/Aclaraciones Vía Correo Electrónico a todos los Participantes	15/07/2015	16:00 hrs
Entrega de Ofertas técnico - económicas Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, segundo piso CCA, Santiago	23/07/2015	13:00 hrs
Apertura de Ofertas Técnicas Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, segundo piso CCA, Santiago	23/07/2015	15.00 hrs

DEBE DECIR:

**Artículo 2. CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha	Hora
Publicación	21/06/2014	N/A
Descarga de Bases e inscripción ( <a href="http://www.metrosantiago.cl/licitaciones">www.metrosantiago.cl/licitaciones</a> )	Desde 22/06/2015 al 03/07/2015	N/A
Visita a terreno N°1 Lugar: Estación Plaza San Ramon (Línea 4 A)	30/06/2015	11:00 hrs
Visita a terreno N°1 Lugar: Estación Plaza San Ramon (Línea 4 A)	07/07/2015	11 HRS.
Recepción de Consultas Enviar a Correo Electrónico: <a href="mailto:hmonsalve@metro.cl">hmonsalve@metro.cl</a>	13/07/2015	18:00 hrs
Respuestas a Consultas/Aclaraciones Vía Correo Electrónico a todos los Participantes	15/07/2015	16:00 hrs
Entrega de Ofertas técnico - económicas Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, segundo piso CCA, Santiago	27/07/2015	13:00 hrs
Apertura de Ofertas Técnicas Lugar: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1414, segundo piso CCA, Santiago	27/07/2015	15.00 hrs

ALCANCE:  
Se reduce el alcance a las estaciones L4A quedando como sigue: Los formatos en archivo editable se enviaron a las empresas que realicen la visita.

HOJA 1 DE 1

ITEM	LINEA	ESTACION	PARTIDA	UBICACIÓN TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (NETO)	TOTAL (NETO)
1	4A	LA CISTERNA	Instalacion de Pinchos	Accesos Exteriores	ml	17		
2		SAN RAMON	Limpieza y Retiro de Nidos	En Estacion Intervenido	gl	1		
3			Instalacion de Mallas	Bajo Pasarela Peatonal	m <sup>2</sup>	109		
4				Bajo Mesanina boleteria	m <sup>2</sup>	390		
5			Instalacion de Pinchos	Estructura de cubierta sobre Mesanina boleteria	ml	914		
6				Sobre techos de oficinas Mesanina boleteria	ml	82		
7				Sobre carteles informativos	ml	8,2		
8				Sobre vigas, de piso, de Pasarela peatonal	ml	40		
9				Estructura de cubierta sobre andenes	ml	666		
10				Sobre carteles informativos de anden	m <sup>2</sup>	130		
11		SANTA ROSA	Limpieza y Retiro de Nidos	En Estacion Intervenido	gl	1		
12			Instalacion de Mallas	Paramento exterior acceso oriente	m <sup>2</sup>	38		
13				Paramento interior acceso oriente	m <sup>2</sup>	30		
14				Sobre ascensor acceso oriente	m <sup>2</sup>	6		
15				Paramento exterior accesos intermedios	m <sup>2</sup>	76		
16				Paramento interior accesos intermedios	m <sup>2</sup>	60		
17				Sobre ascensor accesos intermedios	m <sup>2</sup>	12		
18				Paramento exterior acceso poniente	m <sup>2</sup>	38		
19				Paramento interior acceso poniente	m <sup>2</sup>	30		
20				Sobre ascensor acceso poniente	m <sup>2</sup>	6		
21			Instalacion de Pinchos	Sobre vigas estructura de techo acceso oriente	ml	8		
22				Sobre soportes de cierros verticales exteriores acceso oriente	ml	13		
23				Sobre vigas estructura de techo accesos intermedios	ml	16		
24				Sobre soportes de cierros verticales exteriores accesos intermedios	ml	26		
25				Sobre vigas estructura de techo acceso poniente	ml	8		
26				Sobre soportes de cierros verticales exteriores acceso poniente	ml	13		
27				Costado norte interior de acceso oriente	m <sup>2</sup>	2		
28		LA GRANUA	Limpieza y Retiro de Nidos	En Estacion Intervenido	gl	1		
29			Instalacion de Mallas	Bajo Pasarela peatonal	m <sup>2</sup>	10		
30				Bajo Mesanina boleteria	m <sup>2</sup>	10		
31			Instalacion de Pinchos	Entre vigas de piso en pasarela peatonal	ml	4		
32				Sobre techos de oficinas Mesanina boleteria	ml	82		
33				Estructura de cubierta sobre andenes	ml	666		
34				Sobre carteles informativos de anden	m <sup>2</sup>	130		
35			Instalacion Hojalateria e=0,4 mm	Costado hacia pasarela peatonal zona de servicios, en mesanina boleteria	m <sup>2</sup>	3		
36		SANTA JULIA	Instalacion de Mallas	Costado posterior de cartel ext. publicitario, acceso pasarela sur	m <sup>2</sup>	10		
37				Costado posterior de cartel ext. publicitario, acceso pasarela norte	m <sup>2</sup>	10		