

CARTA DE ACLARACIÓN Nº 2

Santiago, 10 de septiembre de 2015

A: SRES. PROPONENTES

DE: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

MAT. : CARTA DE ACLARACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA "OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A"

Por intermedio del presente, envío para su conocimiento y revisión, documento señalado en la materia.

Documento es aclaratorio del proceso de licitación pública de nombre "OBRAS DE REPARACIÓN DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACIÓN ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A", en el cual se informa a los posibles proponentes la siguiente información:

Aclaración a las Especificaciones Técnicas (EETT).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ARTÍCULO 6. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Donde dice:

C.IMPERMEABILIZACION PISO LUCARNAS, RETIRO Y REPOSICION DE BALDOSAS

Se identifica como un posible foco de filtración el área de pisos aledaña a las lucarnas. Debido a esto se sugiere la impermeabilización mediante la aplicación de membrana CementiciaDynallSealBiocomponente. Es por esto que se debe ejecutar el retiro de los baldosas existentes, reparación de la superficie, aplicación de la membrana, reinstalación de pastelones y sellado de estos para evitar cualquier filtración.

Debe decir:

C. IMPERMEABILIZACION PISO LUCARNAS, RETIRO Y REPOSICION DE BALDOSAS

Se identifica como un posible foco de filtración el área de pisos aledaña a las lucarnas. Debido a esto se sugiere la impermeabilización mediante la aplicación de membrana. Es por esto que se debe ejecutar el retiro de los baldosas existentes, reparación de la superficie, aplicación de la

membrana, reinstalación de pastelones y sellado de estos para evitar cualquier filtración y donde no existan los pastelones (Colón y Príncipe de Gales) la instalación de estos con el fin de proteger la membrana.

La impermeabilización consiste en:

Estaciones Colon y Príncipe de Gales

- Afinado de superficie
- Membrana Parking 4k
- Imprimante
- Pastelón de similares características al ya existente en la estación Bilbao

Estación Bilbao

- Retiro de pastelón existente
- Impermeabilización Membrana Parking 4k
- Imprimante
- Reinstalación de Pastelón Existente

Se sugiere el uso de pastelón de similares características, quedando las 3 lucanas visualmente iguales. A su vez da una mayor protección a la impermeabilización evitando cualquier tipo de posibles filtraciones o destrozos por parte de peatones.

Se adjunta Ficha técnica de Membrana.

Saluda atentamente a Ud.

Adriana Cavalcante A.
Subgerencia de Abastecimiento.
Metro S.A.